Medistri met à profit sa grande expérience en matière de stérilisation pour la qualification de votre autoclave.

Notre consultant spécialisé se rend dans vos locaux afin de pourvoir à vos besoins et satisfaire vos demandes personnalisées.

Qualification de l'installation (QI)

- Contrôle de la présence et de la conformité des documents requis (manuel d'utilisation, manuel d'entretien, documents techniques…)
- Contrôle des services d'alimentation (vapeur, eau froide, électricité, air comprimé…)
- Contrôle de l'installation (instrumentations, éléments de processus, sécurités …)

Qualification Opérationnelle (QO)

- Calibration des capteurs (pression, température).
- Contrôle des systèmes de détection de défauts et des équipements de sécurités.
- Contrôle de l'étanchéité des tuyauteries.
- Contrôle fuite d'air.
- Contrôle de pénétration vapeur.
- Contrôle d'un cycle en charge minimale.

Qualification de Performances (QP)

- Contrôle des cycles avec leurs charges de références (3 cycles par programme).
- Evaluation de la siccité de la charge.
- Contrôle visuel de la charge (dégradation de l'emballage et du dispositif médical stérilisé

//

//